

Bauvorhaben: Erweiterung Kinderhaus in 78087 Mönchweiler

- a) Gemeinde Mönchweiler
Hindenburgstr. 42
78087 Mönchweiler
Telefonnummer: 07721/9480-0
Kontaktstelle Bearbeiter:
Berthold Fischer
Hindenburgstr. 42
78087 Mönchweiler
Telefonnummer: 07721/9480-35
E-Mail: fischer@moenchweiler.de
- b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c) Ausführungszeitraum: ca. Oktober 2022 – Oktober 2023
d) Ort der Ausführung: 78087 Mönchweiler
e) Art und Umfang der Leistung:
Rohbauarbeiten, Gerüstarbeiten, Zimmerarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten, Lieferung und Montage Wärmeversorgungsanlagen (Heizungsarbeiten), Lieferung und Montage Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (Sanitärarbeiten), Lieferung und Montage Niederspannungsanlagen (Elektroarbeiten)
- Umfang der Leistung:
- f) **Rohbauarbeiten (BA.288.174)**
Eröffnungstermin: Do, 01.09.2022 09:00 Uhr
Umfang:
- Abbruch- und Rückbauarbeiten
 - Erdarbeiten für Grundleitungen, Erdarbeiten für Gründungen
 - Entwässerungskanalarbeiten, ca. 270m Grundleitungen
 - Drän- und Versickerungsarbeiten, ca. 100m Drainageleitungen
 - Betonarbeiten, Gründung Streifenfundamente auf teilweise Tieferführung in Magerbeton, ca. 285m² Bodenplatte, ca. 26m² Bodenplatte WU, ca. 45m² Wände WU, ca. 26 m² Decke WU
- Vergabeunterlagen in Papierform: 158,00 Euro (inkl. MwSt.),
Alternativ auf CD: 28.87 Euro (inkl. MwSt.)
- g) **Gerüstarbeiten (BA.288.175)**
Eröffnungstermin: Do, 01.09.2022 09:20 Uhr
Umfang:
- Fassadengerüst ca. 600m²
 - Raumgerüst außen (Außentreppe) ca. 60m³

- Raumgerüst innen (Innentreppe) ca. 70m³
- Bautreppe 1 Stk.

Vergabeunterlagen in Papierform: 117,26 Euro (inkl. MwSt.),
Alternativ auf CD: 28.87 Euro (inkl. MwSt.)

h) Zimmerarbeiten (BA.288.176)

Eröffnungstermin: Do, 01.09.2022 09:40 Uhr

Umfang:

- Zimmer- und Holzarbeiten, ca. 580 m² BSD Elementdecken, ca. 350 m² Holzrahmenwände, ca. 520m² Holzlamellen-Akustikdecke
- Vorgehängte hinterlüftete Fassaden, ca. 430m² vorvergraute, vorgehängte, hinterlüftete Fassade
- Abdichtungs- und Wärmedämmarbeiten

Vergabeunterlagen in Papierform: 167,08 Euro (inkl. MwSt.),
Alternativ auf CD: 28.87 Euro (inkl. MwSt.)

i) Dachabdichtungsarbeiten (BA.288.178)

Eröffnungstermin: Do, 01.09.2022 10:00 Uhr

Umfang:

- Abdichtung von Dächern, ca. 280m² mit Bitumenbahnen, Lichtkuppel RWA, Dachausstieg, Permanente Absturzsicherung
- Dachbegrünung, ca. 270 m² Extensivbegrünung
- Klempnerarbeiten, ca. 95m² Attiken / Abdeckbleche

Vergabeunterlagen in Papierform: 120,67 Euro (inkl. MwSt.),
Alternativ auf CD: 28.87 Euro (inkl. MwSt.)

j) Lieferung und Montage Wärmeversorgungsanlage, Gewerk Heizung (BA.288.179)

Eröffnungstermin: Do, 01.09.2022 10:20 Uhr

Umfang:

- Der Erweiterungsbau wird an den bestehenden Heizungsverteiler (eigener Verteilerabgang) mittels Edelstahlleitungen, ca. 100m, angeschlossen.
- Flächendeckende Fußbodenheizung, ca. 470 m²
- Hydraulischer Abgleich in den Fußbodenheizungsverteilern mittels Strangregulierventilen und zusätzlicher Abgleich der einzelnen Heizkreise

Vergabeunterlagen in Papierform: 148,17 Euro (inkl. MwSt.),
Alternativ auf CD: 28.87 Euro (inkl. MwSt.)

k) Lieferung und Montage Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, Gewerk Sanitär (BA.288.180)

Eröffnungstermin: Do, 01.09.2022 11:00 Uhr

Umfang:

- Der Erweiterungsbau wird an den bestehenden Wasseranschluss angeschlossen und mittels Edelstahlinstallation in den Erweiterungsbau geführt.
- Verteilung in den Vorwänden mit Mehrschicht-Verbundrohr, ca. 230 m
- Die Entwässerung des Schmutzwassers erfolgt im schallgedämmten Rohr, ca. 180m

- Die Installationselemente für Sanitärgegenstände werden in Vorwände aus Trockenbau eingebaut.
- Sanitärgegenstände Porzellan, weiß, ca. 15 Stk.
- Armaturen verchromt
- Warmwasserbereitung dezentral über Durchlauferhitzer

Vergabeunterlagen in Papierform: 155,49 Euro (inkl. MwSt.),
Alternativ auf CD: 28.87 Euro (inkl. MwSt.)

I) Lieferung und Montage Niederspannung, Gewerk Elektro (BA.288.182)

Eröffnungstermin: Do, 01.09.2022 11:20 Uhr

Umfang: Lieferung und Montage der Niederspannungsanlage:

- Brandmeldeanlage Kabelvernetzt & Funk
- KNX Gebäudesteuerung
- Brandschottungen
- Erdungsanlage
- Blitzschutzanlage
- Sicherheitsbeleuchtung, ca. 20 Leuchten
- PV-Anlage Südausgerichtet ca. 18 kWp
- Medientechnik 1 Monitor inkl. Anbindung
- Baustromversorgung
- Messung der installierten Anlagen
- Prüfung der installierten Anlagen
- Dokumentation der installierten Anlagen
- 2 Unterverteilungen
- ca. 80 St. Beleuchtungskörper
- ca. 4.700 m Installationsleitungen
- ca. 100m Installationsleitungen – E30 Funktionseinheit
- ca. 150m Kabel
- ca. 520 m PVC-Steuerleitungen
- ca. 750 m Busleitungen
- ca. 160m Installationskanal
- ca. 200 m Installationskanal, Brandmeldeanlage-E30 Funktionseinheit
- ca. 40 m Elektroinstallationskanal
- ca. 140 m Kabelträgersysteme
- ca. 10 m Kabelträgersysteme E30/E90 bis 400 mm Breite
- ca. 40 m Installationsrohre
- ca. 5 m Brandschutzkanal
- ca. 90 St. Elektroinstallationsgeräte
- ca. 40 St. Geräteanschlüsse
- 1 Datenverteiler
- ca. 20 Datenanschlüsse
- ca. 950 Datenleitungen

Vergabeunterlagen in Papierform: 167,57 Euro (inkl. MwSt.),
Alternativ auf CD: 28.87 Euro (inkl. MwSt.)

Der Angebotsumschlag ist mit einem Vermerk zu kennzeichnen. Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters sind dem Angebot beizulegen und im Bedarfsfall nachzureichen.

Vergabeprüfstelle nach VOB A § 21, Rechtsaufsichtsbehörde
Landratsamt Schwarzwald-Baar, 78052 VS-Villingen

Bauherr: Gemeinde Mönchweiler

gez. Bürgermeister Rudolf Fluck